



# **Lavori di manutenzione straordinaria al binario ed ai deviatoi**

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**



## S.I.TO SpA – Area a Nord della Tangenziale – Raccordo Ferroviario

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°	Voce	Descrizione Lavori	Unità	Quantità	Prezzo	Importo Parziale	Totale
1	Ar.Fc.vg.	Falciatura erbe e taglio arbusti	mq	300,00	0,66	198,00	
2	Art.Ar.Ms.cls.de.	Demolizione massicciata stradale in cls	mc	2,70	71,30	192,31	
3	Art.Ar.Bn.pv.de.	Demolizione di binario corrente in sede propria	ml	296,00	6,40	1.894,20	
4	Art.Ar.As.msf.de.	Asportazione massicciata ferroviaria	mc	207,20	6,00	1.243,20	
5	Art.Ar.Re.pf.	Regolazione della piattaforma ferroviaria	ml	296,00	9,85	2.915,60	
6	Art.Ar.Pt .ms.	Fornitura e stesura pietrisco del 1° strato	ml	296,00	32,50	9.620,00	
7	Art.Ar.Bn.sp.	Costruzione e posa in opera di binario 50UNI	ml	296,00	68,26	20.204,96	
8	Art.Ar.Pt .	Stesura di pietrisco per massicciata ferroviaria	mc	383,00	4,80	1.838,40	
9	Art.Ar.Dv.SI.Rg.	Revisione generale di deviatoio inglese doppio	n	1	10.700,00	10.700,00	
10	Art.Ar.Ta.ca.ca.	Taglio di caviglie in opera	n	500	2,00	1.000,00	
11	Art.Ar.Ta.ch.ca.	Taglio di chiavarde in opera	n	40	2,10	84,00	
12	Art.Ar.Tr.capv	Fornitura di traverse in capv a scartamento variabile	n	430	85,00	36.550,00	
13	Art.Ar.LD.capv_	Fornitura di traverse doppie in c.a.p.v. per giunzioni di rotaia	n	20	300,00	6.000,00	
14	Art.Ar.Fo.pt.	Fornitura di pietrisco tenace per massicciata	mc	400,00	50,00	20.000,00	
15	Art.Ar.Leg.lg_	Fornitura di legnami per scambi	mc	3,30	875,00	2.887,75	
15	Art.Ar.Ca.	Fornitura di caviglie 24m zincate	n	1000	1,38	1.380,00	
16	Art.Ar.Ch.	Fornitura di chiavarde di giunzione	n	50	2,50	125,00	
17	Art.Ar.Bn.Rg.	Revisione generale di binario corrente	ml.	10,00	17,50	175,00	
18	Art.Ar.Sm.tr.	Asportazione e smaltimento traverse e legnami	ton	33,30	210,00	6.993,00	
						<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>124.001,42</b>