

S.I.TO S.P.A.
Prima Strada n. 2
10043 Orbassano

SERVIZI RELATIVI ALLE OPERE IN VERDE NELL'AMBITO DELL'INTERPORTO DI TORINO PER GLI ANNI 2018-2020

ELENCO PREZZI

Orbassano li' 26 ottobre 2017

INTERPORTO NORD-SUD		Unita misura	P. Unitario Euro
1	Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nelle aree a verde, sulle banchine stradali, sui parcheggi. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail su indicazione del R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nelle aree, esclusa la raccolta, il carico il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio max cm 10. Altezza di taglio cm 4	mq	0,034
2	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva, naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)	mq	0,790
20.A27.G15.005	con raccolta, trasporto e smaltimento in discarica o in altro luogo indicato dalla R.T. dei materiali di risulta	mq	0,560
20.A27.G15.010	senza rimozione dei materiali di risulta		
3	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio idraulico	mq	0,610
20.A27.G10.005	con raccolta, trasporto e smaltimento in discarica o in altro luogo indicato dalla R.T. dei materiali di risulta	mq	0,420
20.A27.G10.010	senza rimozione dei materiali di risulta		
4	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, la dove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa percio' l'idonea segnaletica (cartelli, conii, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a seni unici alternati		
20.A27.V00.005	Al m di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2,5	m	2,520
20.A27.V00.010	Al m di strada per scarpate di larghezza superiore a m 2,5	m	3,700
5	Manutenzione arbusti, piantumazioni, essenze arboree, cespugli attorno Palazzo Uffici S.I.TO, con carico, trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni a carico della ditta. Previsti n. 8 interventi	cad.	400,00
6	Manutenzione dei cigli stradali, dei marciapiedi, dei muri in c.a. del sottopasso di Strada delle Ferrovie, con la rimozione di tutte le infestanti, il carico, il trasporto e lo smaltimento a discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni a carico della ditta. Previsti n. 14 interventi	cad.	400,00
7	Manutenzione del roseto sulla rotonda in 1° Strada, con la rimozione di tutte le infestanti, il carico, il trasporto e lo smaltimento a discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni a carico della ditta. Previsti n. 8 interventi	cad.	400,00
8	Manutenzione delle aiuole del parcheggio in superficie del Palazzo Operatori Doganali, delle alberate, delle essenze arboree e dei cespugli attorno al Palazzo con la rimozione di tutte le infestanti, il carico, il trasporto e lo smaltimento a discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni a carico della ditta. Previsti n. 8 interventi	cad.	400,00
9	Viabilità' Magazzino 1/L e Fabbricato Tecnologico, Magazzino P Sud (solo taglio bordi strada e bordo new jersey). Previsti n. 14 interventi	cad.	400,00
10	Taglio e pulizia parcheggio in superficie Palazzo Operatori Doganali e pertinenze circa mq. 615. Previsti n. 14 interventi	cad.	100,00
11	Taglio e pulizia parcheggio e porticato Palazzo uffici S.I.TO e viale pedonale verso area servizi circa mq. 2900. Previsti n. 14 interventi	cad.	400,00
12	Potature cespugli spartitraffico Prima Strada. Previsti n. 14 interventi	cad.	250,00