

02	Revisione per Recepimento Pareri Enti	Gennaio 2019	AV	-	MB
01	Revisione Rami Sud-Est	Luglio 2018	AV	-	MB
00	EMISSIONE	27/11/2017	AV	-	MB
<i>Revis.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	<i>Redaz.</i>	<i>Contr.</i>	<i>Autoriz.</i>

COMMITTENTE	<b>S.I.TO S.p.A. - Società Interporto di Torino</b>
-------------	---

SITO	<b>Tang. Sud Km. 20+500 Prima Strada 2 - Orbassano (TO)</b>
------	---

COMMESSA	<b>ROTATORIA PRESSO INTERSEZIONE TRA SP 175 E VIABILITA' INTERPORTUALE</b>
----------	--

FASE	<b><i>PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA</i></b>
------	--

Titolo elaborato:	<b>ANALISI PREZZI</b>
-------------------	-----------------------

Nome file:	RIT_10_02	Codifica elaborato:	<b>RIT_10</b>
Scale: ---			

Progettazione	Progettista	La Stazione Appaltante - Committente
STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE Dott. Ing. Marco Bagetto Via Toti 2 - 10078 Venaria Reale (TO) Tel. 011 459 74 17 studio@bagettoingegneria.it  Il Progettista Dott. Ing. Marco Bagetto Ordine Ingegneri Torino 6749J		
	Direzione Lavori	L'Appaltatore - Impresa

**AN EL 001 - Fornitura di proiettore stradale con ottica di tipo "TSB", corpo in alluminio pressofuso verniciato in colore grigio (finitura Deltaguard, dieci anni di garanzia), con snodo per palo d.= 60 mm, dotato di n° 50 led, 700 mA, 4000°K, in classe 2. Potenza di sistema 112W, flusso effettivo 9197 lumen (Proiettore tipo "CREE serie LEDWAY ROAD TS" o equivalente).**

n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Subtotali	TOTALE
	Fornitura di proiettore stradale con ottica di tipo "TSB", corpo in alluminio pressofuso verniciato in colore grigio (finitura Deltaguard, dieci anni di garanzia), con snodo per palo d.= 60 mm, dotato di n° 50 led, 700 mA, 4000°K, in classe 2. Potenza di sistema 112W, flusso effettivo 9197 lumen (Proiettore tipo "CREE serie LEDWAY ROAD TS" o equivalente).					
<b>MATERIALI E OPERE</b>						
a1	<b>Prezzi desunti da Prezzario Regionale 2018</b>				€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
	<b>Subtotale a1</b>				€ -	
a2	<b>Prezzi desunti da Indagine di Mercato:</b>					
a2.1	Listino Prezzi CREE con sconto medio applicato del 20%	cad	0,800	€ 606,00	€ 484,80	
	<b>Subtotale a2</b>				€ 484,80	
b	<b>Noli, trasporti, mezzi d'opera al netto di S.G. e U.I.</b>					
b.1		cad			€ -	
					€ -	
	<b>Subtotale b</b>				€ -	
c	<b>Mano d'opera al netto di S.G. e U.I. di cui al D.M. 03/04/2017</b>					
c.1	Operaio specializzato	ore		€ 28,89	€ -	
c.2	Operaio qualificato	ore		€ 26,83	€ -	
c.3	Operaio comune	ore		€ 24,14	€ -	
	<b>Subtotale c</b>				€ -	
d	<b>Somma subtotali netti (a2+b+c)</b>				€ 484,80	
e	<b>S.G. - Spese Generali (+13% d)</b>	%	13,00		€ 63,02	
f	<b>U.I. - Utile d'Impresa (+10% d+e)</b>	%	10,00		€ 54,78	
g	<b>Subtotale a1 (comprensivo di S.G. e U.I.)</b>				€ -	
h	<b>Totale (d+e+f+g)</b>				€ 602,61	€ 602,61
	<b>TOTALE</b>	cad	1,00			€ 602,61
	<b>Arrotondamento</b>					-€ 0,01
<b>TOTALE COMPLESSIVO €/cad</b>						<b>602,60</b>